

Nelle prossime settimane, dopo l'espletamento della gara d'appalto, saranno affidati i lavori di rifacimento di numerose arterie

# Strade nuove in tutte le contrade

## Quattro miliardi di lire per sistemare la viabilità periferica

E' ormai imminente l'appalto per la manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane di Benevento.

Entrambi gli interventi hanno una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro, vale a dire che sono otto i miliardi di vecchie lire che saranno circuitati per opere di riparazione e manutenzione di tantissime strade.

Per quanto riguarda le strade urbane il progetto prevede, in generale, l'asportazione dello strato superficiale, la ricarica per il ripristino delle pendenze trasversali, la rimessa a quota dei chiusini dei sottoservizi e la stesa del nuovo tappetino.

I lavori, ovviamente, riguarderanno tutti i quartieri della città.

Per le strade extraurbane gli interventi andranno a incidere sulla viabilità rurale di 28 contrade.

Il progetto prevede opere di diversa natura, in funzione dello stato di conservazione delle strade stesse.

Inoltre, si interverrà anche per garantire lo smaltimento delle acque superficiali, uno degli elementi che rende la viabilità non sempre idonea al transito veicolare.

Un intervento radicale, dunque, quello che il Comune di Benevento metterà in campo che riguarderà, come detto, 28 strade extraurbane: Vapopilone, Pino, Cancelli - Apollosa, La Francesca, Panelli, Benevento - Pesco Sannita, Olmere, Benevento - Pietrelcina, Acquafredda, Monache, Ponte Tavole, Mazzone, Pantano 2, San Vitale, Mascambroni, Vecchia Roma, Pantano 1, Fontana Margiaccia, Perotti, Mosti, San Giovanni, Le Murate, Molara, Carovaniera Valicana, Cancelliera 1, Santa Clementina, Mosti e Ponte Valentino.



### Completamento acquedotti Nord - Est

Il Comune di Benevento ha appaltato i lavori per il completamento degli acquedotti rurali nella zona Nord - Est della città.

La gara è stata aggiudicata alla ditta Electra Impianti di Parete (Caserta).

La dotazione finanziaria complessiva è di 500mila euro.

L'intervento mira, mediante ridotte diramazioni della condotta principale, a rendere il servizio di approvvigionamento utilizzabile sull'intero territorio a Nord della città.

I lavori prevedono la sostituzione dell'attuale condotta in acciaio sulla direttrice Masseria Caprara - Masseria Murate - Masseria Catalano.

Il collegamento verrà eseguito sulla condotta in *pead* già sostituita all'altezza di Masseria Cardone, andando a servire gli utenti in prossimità delle masserie Perrottiello, Iannella, Murata, Nobile, La Croce, Di Rubbo e Catalano.

Previste anche la sostituzione della condotta di acciaio a servizio della contrada San Giovanni e la realizzazione di un'estensione della rete che si dirama dalla contrada Mosti verso contrada San Domenico a servizio della zona e che attraversa le masserie Folla, Tizzoni e Petrone.

Lo sviluppo complessivo della condotta è di 1.407 metri.

### San Vito ed Epitaffio, opere per la rete fognaria

Proseguono i lavori di costruzione della rete fognaria nelle contrade San Vito ed Epitaffio, interventi voluti dal Comune di Benevento per sanare una vecchia criticità della zona e affidati alla ditta AL. G. ASS. di Montesarchio.

A San Vito i lavori prevedono la sistemazione e la razionalizzazione della rete fognaria con l'attivazione di un impianto di sollevamento delle acque reflue.

All'Epitaffio le opere consentiranno, invece, il completamento della rete fognaria fino al depuratore di contrada Pontecorvo, mediante la realizzazione di un ponte - tubo sul torrente Serretelle.

### Risanamento ambientale dell'alveo del torrente

Il progetto preliminare approvato dalla giunta è finalizzato a opere di sistemazione e risanamento ambientale dell'alveo del torrente San Vito, il cui bacino ha un'estensione complessiva di circa 30 chilometri quadrati e circonda un territorio interessato da più comuni. Nell'ambito di Benevento, il corso del torrente tocca l'area periurbana in località San Vito e Serretelle, dove confluisce nel fiume Calore.

Gli interventi previsti interesseranno la pulizia complessiva del tratto di alveo torrentizio, con rimozione dei rifiuti abbandonati e della vegetazione spontanea di tipo arbustivo. Si provvederà poi alla risagomatura dell'area golenale del torrente, con eliminazione degli accumuli anomali di sedimenti, riporti e detriti, nonché risagomatura delle scarpate, al fine di conferire al corso d'acqua una sezione idraulica il più possibile costante e regolare.

L'importo del progetto è di 1.641.559,14 euro, a carico del ministero dell'Ambiente.

### IN CORSO D'OPERA

#### Fondi per la messa in sicurezza della discarica di Ponte Valentino

Il Comune di Benevento potrà accedere ai contributi previsti nel piano regionale di bonifica dei cosiddetti siti inquinati.

Il Comune, come è noto, ha da tempo programmato i lavori di messa in sicurezza permanente dell'ex discarica di Ponte Valentino, opera che richiede, tuttavia, un fortissimo impegno finanziario e che, finora, ha fatto registrare una scarsa attenzione da parte degli enti sovordinati al Comune.

Lo stanziamento della Regione, inserito in un piano che dovrebbe bonificare tutti i siti inquinati, pubblici e privati, della Campania si aggira, per Benevento, sui tre milioni e 750mila euro.

Nel progetto originario, il Comune aveva previsto due fasi per isolare il sito dall'ambiente circostante: una prima, denominata capping, avrebbe riguardato la superficie; la seconda invece sarebbe stata rivolta all'installazione di una cinturazione plastica per isolare il sottosuolo.

#### Sistemazione idrogeologica dell'area archeologica di Cellarulo

La giunta comunale riunita a Palazzo Mosti ha approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori per la sistemazione idrogeologica dell'area di Cellarulo.

L'intervento è stato sviluppato contestualmente alla proposta del parco archeologico e del verde ed è finalizzato alla protezione dell'area archeologica dalle esondazioni del fiume Calore e alla regolazione generale delle acque piovane.

Si tratta, in buona sostanza, di opere propedeutiche all'intervento di sistemazione del parco.

L'area interessata è di circa 50 ettari, delimitata da un meandro del fiume Calore e dalla confluenza del suo immissario Sabato, ed è di forte rilievo archeologico - paesaggistico - ambientale nonché storico, essendo individuata quale sito originario della città sannita - irpina e successivo luogo d'impianto della città romana.

L'intervento di sistemazione ha un costo di 2.582.284,50 euro che sarà a carico del ministero dell'Ambiente.

#### Uffici della Pianificazione, cominciato l'intervento di recupero

Sono cominciati i lavori di sistemazione dei locali del settore Pianificazione urbana di via del Pomerio, che furono oggetto, il 20 settembre del 2004, di un incendio doloso.

Ad eseguire le opere è la ditta Sogena srl di Giugliano in Campania.

Le fiamme provocarono notevoli danni al primo piano della struttura integrata di via del Pomerio, attaccando impianti elettrici, idrici e di climatizzazione, nonché parte della facciata esterna, divisori interni, pavimenti e controsoffittature.

Il progetto di recupero è quindi incentrato sulla realizzazione di tutte quelle opere necessarie affinché gli stessi uffici possano essere totalmente riutilizzati dal personale dipendente e dal pubblico.

Tutto ciò consentirà di offrire un servizio migliore alla cittadinanza, superando le difficoltà logistiche attualmente esistenti.

Smaltimento acque reflue e realizzazione rete fognaria: c'è la delibera della giunta comunale

## Piano Cappelle, approvato il progetto

La giunta comunale ha approvato, in linea tecnica, i progetti relativi allo smaltimento delle acque reflue e la realizzazione della rete fognaria in contrada Piano Cappelle, che rientrano negli interventi per la riqualificazione e la salvaguardia del sottobacino del fiume Calore, così come previsto dall'Accordo di programma integrativo da stipularsi tra il ministero dell'Ambiente, la Regione Campania, la Provincia, il Comune di Benevento, l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, l'Ato Calore - Irpino e l'Arpac.

La riqualificazione e la salvaguardia del sottobacino del Calore rientrano nelle attività del Prusit *Calidone*, finanziate dal ministero dell'Ambiente.

Relativamente a Piano Cappelle, i progetti approvati in giunta si propongono di fornire infrastrutture primarie alla contrada Piano Cappelle, in particolare acquedotto e fognature.

Un primo intervento prevede la realizzazione di un tronco di fognatura di 1300 metri lineari, lungo la statale Appia. L'importo complessivo è di 770mila euro, a carico del ministero dell'Ambiente.

L'altro progetto è relativo al secondo stralcio di costruzione della fognatura per una lunghezza di 2400 metri lineari, sempre sull'Appia, in direzione di San Giorgio del Sannio con una spesa di 1.880.000 euro, a carico del ministero dell'Ambiente.

### Manutenzione pozzi per prevenire la siccità

Continuano i lavori di manutenzione straordinaria dei pozzi in località Mazzoni e del collegamento del nuovo "campo pozzi" nell'area Asi di Ponte Valentino alla rete idrica di Benevento.

Le opere, che hanno un costo di 336.505,33 euro, sono state affidate dal Comune di Benevento alla Gesesa, e traggono origine dalla magra idrica del 2002 che provocò una situazione di emergenza.

I due interventi mirano alla rimessa in pristino del sistema di captazione delle risorse idriche locali per far fronte alle emergenze gestionali della rete distributiva cittadina derivanti da carenze nell'alimentazione sia dagli adduttori esterni che dalle stesse falde sotterranee da cui attingono le opere di captazione in occasione dei fenomeni di siccità.

### Acque nere, interventi a Cellarulo

Sono cominciati i lavori di realizzazione di un tratto di fognatura a contrada Cellarulo.

L'intervento, che va a sanare una situazione di pericolo dal punto di vista igienico, riguarda in particolare le abitazioni situate dietro la basilica della Madonna delle Grazie dove sarà realizzato un impianto di sollevamento per convogliare le acque nere e avviarle, previo trattamento depurativo, a smaltimento.

I lavori hanno una dotazione finanziaria di 127.564 euro e sono affidati alla ditta Cocchiarella.

### In esercizio la condotta idrica di contrada Acquafredda

E' stato sottoscritto, tra l'amministrazione comunale e la Gesesa spa, il verbale di consegna definitiva dell'acquedotto rurale a servizio della zona Acquafredda.

Il verbale di consegna riguarda il secondo tratto che va dai pozzetti 14 - 25 e il terzo tratto che va, sul lato opposto, dai pozzetti 14 -17, per complessivi tremila metri lineari.

Nello scorso mese di settembre era stato consegnato alla Gesesa il tratto che andava dal pozzetto 0 al pozzetto 14, per circa tre chilometri di condotta.

La Gesesa ha già portato a termine le operazioni di messa in carica dei tratti prima citati, verificandone le condizioni di efficienza e funzionalità. Di conseguenza, è stato firmato il verbale di consegna definitiva.

A trarne vantaggio saranno gli abitanti della zona che da tempo aspettavano l'intervento risolutore, reso possibile dall'impegno dell'amministrazione comunale che ha realizzato a proprie spese gli attraversamenti ferroviari sulla linea Benevento - Campobasso della stessa condotta.

L'affidamento alla Gesesa renderà possibile una gestione vigile e oculata dell'acquedotto rurale di contrada Acquafredda, visto che l'azienda sannita sarà chiamata ad assicurare un elevato standard di funzionalità.



ORGANO UFFICIALE DEL COMUNE DI BENEVENTO

Supplemento di **Ascoben**  
Agenzia di stampa del Comune di Benevento

Via Annunziata (Palazzo Mosti)

82100 Benevento - Tel. 0824/772.269

www.ascoben.it - postmaster@ascoben.it

Direttore responsabile

**William Nuzzolillo**

Registro delle stampe e dei periodici  
del Tribunale di Benevento n. 9/2005

Coordinamento: **Bruno Menna**

In redazione: **Emilio Fabozzi**

Sviluppo informatico: **Enrico Cavallo**

Designer: **Gabriella Tuzio studio**

Foto: **Ernesto Pietrantonio - Angelo Montaldo**

Stampa: **Poligrafica Ruggiero - Pianordardine (Av)**

Distribuzione: **Linkars - Benevento**